


Oxyfix IBA systeem 14 personen beton.



Productinformatie.

Product	IBA systeem
Type	Oxyfix C-90 beton
Model	14 personen
Artikelnr.	30015

Productomschrijving en kenmerken.

IBA systeem geschikt voor zuivering van huishoudelijk afvalwater. Met drie compartimenten: septic tank, bioreactor en nabezinker.

- ✓ Standaard IBA klasse II, upgrade mogelijk klasse IIIA/B
- ✓ Geschikt voor huishoudelijk afvalwater (zwart en grijs)
- ✓ Materiaal: waterdicht vezelversterkt C-90 beton
- ✓ Verkeersklasse B125 (lichte personenauto's)
- ✓ Drie mangaten Ø60 cm
- ✓ Actieve beluchting door luchtpomp

Een **Afdekset** is nodig om de tank correct af te sluiten tot het maaiveld. Voor bijpassende sets, zie: *benodigde hulpmiddelen*.

Certificaten.

- ✓ NEN EN- 12566-3 CPD/89/106/CEE
- ✓ CE - markering

Voorzien van.

- ✓ Twee IBA tanks met drie compartimenten totaal
- ✓ Drie transportdeksels
- ✓ Luchtpomp met slang voor beluchting
- ✓ Interne slibretourpomp

Benodigde hulpmiddelen.

- ✓ Afdekset 26 t/m 35: kunststof of beton
- ✓ Optioneel: stuurkast om de luchtpomp droog in te plaatsen

AllePutten.nl

De Hield 26
1349 GP Almere

Alleputten.nl is onderdeel van Wetlantec BV
KVK: 57322686

☎ 085 0645 015
✉ info@alleputten.nl

Specificaties en maten.

	Tank 1	Tank 2	Eenheid.
Lengte	238	238	cm
Breedte	158	158	cm
Hoogte	225	225	cm
Hoogte IN	200	200	cm
Hoogte UIT	198	198	cm
Gewicht	±2750	±3350	kg
Bruto volume	6,0	6,0	m ³
Netto volume	5,20	5,20	m ³
Mangaten	1x Ø60	2x Ø60	cm
Verkeersklasse	B125	B125	
Diameter in-/ uitvoer	110/110	110/110	mm

