


Oxyfix IBA systeem 25 personen beton.



Productinformatie.

Product	IBA systeem
Type	Oxyfix C-90 beton
Model	25 personen
Artikelnr.	30017

Productomschrijving en kenmerken.

IBA systeem geschikt voor zuivering van huishoudelijk afvalwater. Met drie compartimenten: septic tank, bioreactor en nabezinker.

- ✓ Standaard IBA klasse II, upgrade mogelijk klasse IIIA/B
- ✓ Geschikt voor huishoudelijk afvalwater (zwart en grijs)
- ✓ Materiaal: waterdicht vezelversterkt C-90 beton
- ✓ Verkeersklasse A15 (voetgangers)
- ✓ Drie mangaten Ø60 cm
- ✓ Actieve beluchting door luchtpomp

Een **Afdekset** is nodig om de tank correct af te sluiten tot het maaiveld. Voor bijpassende sets, zie: *benodigde hulpmiddelen*.

Certificaten.

- ✓ NEN EN- 12566-3 CPD/89/106/CEE
- ✓ CE - markering

Voorzien van.

- ✓ Twee IBA tanks met drie compartimenten totaal
- ✓ Drie transportdeksels
- ✓ Luchtpomp met slang voor beluchting
- ✓ Interne slibretourpomp

Benodigde hulpmiddelen.

- ✓ Afdekset 26 t/m 35: kunststof of beton
- ✓ Optioneel: stuurkast om de luchtpomp droog in te plaatsen

AllePutten.nl

De Held 26
1349 GP Almere

Alleputten.nl is onderdeel van Wetlantec BV
KVK: 57322686

☎ 085 0645 015
✉ info@alleputten.nl

Specificaties en maten.

	Tank 1	Tank 2	Eenheid.
Lengte	265	265	cm
Breedte	225	225	cm
Hoogte	185	185	cm
Hoogte IN	163	163	cm
Hoogte UIT	158	158	cm
Gewicht	±4100	±5000	kg
Bruto volume	8,0	8,0	m ³
Netto volume	6,9	5,6	m ³
Mangaten	1x Ø62	2x Ø62	cm
Verkeersklasse	A15	A15	
Diameter in-/ uitvoer	110/110	110/110	mm

