


# Oxyfix IBA systeem 50 personen beton.



## Productinformatie.

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Product    | IBA systeem       |
| Type       | Oxyfix C-90 beton |
| Model      | 50 personen       |
| Artikelnr. | 30022             |

## Productomschrijving en kenmerken.

IBA systeem geschikt voor zuivering van huishoudelijk afvalwater. Met drie compartimenten: septic tank, bioreactor en nabezinker.

- ✓ Standaard IBA klasse II, upgrade mogelijk klasse IIIA/B
- ✓ Geschikt voor huishoudelijk afvalwater (zwart en grijs)
- ✓ Materiaal: waterdicht vezelversterkt C-90 beton
- ✓ Verkeersklasse B125 (lichte personenauto's)
- ✓ Drie mangaten Ø60 cm
- ✓ Actieve beluchting door centrifugaalpomp

Een **Afdekset** is nodig om de tank correct af te sluiten tot het maaiveld. Voor bijpassende sets, zie: *benodigde hulpmiddelen*.

## Certificaten.

- ✓ NEN EN- 12566-3 3+A2 CPD
- ✓ CE - markering

## Voorzien van.

- ✓ Twee IBA tanks met drie compartimenten totaal
- ✓ Drie transportdeksels
- ✓ Centrifugaalpomp met slang voor beluchting
- ✓ Interne slibretourpomp

## Benodigde hulpmiddelen.

- ✓ Afdekset 26 t/m 35: kunststof of beton
- ✓ Optioneel: technische ruimte om centrifugaalpomp droog in te plaatsen

## AllePutten.nl

De Held 26  
1349 GP Almere

Alleputten.nl is onderdeel van Wetlantec BV  
KVK: 57322686

☎ 085 0645 015  
✉ [info@alleputten.nl](mailto:info@alleputten.nl)

**Specificaties en maten.**

|                       | Tank 1  | Tank 2  | Eenheid.       |
|-----------------------|---------|---------|----------------|
| Lengte                | 370     | 370     | cm             |
| Breedte               | 238     | 238     | cm             |
| Hoogte                | 240     | 240     | cm             |
| Hoogte IN             | 213     | 213     | cm             |
| Hoogte UIT            | 209     | 209     | cm             |
| Gewicht               | ±7500   | ±8450   | kg             |
| Bruto volume          | 15,0    | 15,0    | m <sup>3</sup> |
| Netto volume          | 13,7    | 13,7    | m <sup>3</sup> |
| Mangaten              | 1x Ø62  | 2x Ø62  | cm             |
| Verkeersklasse        | B125    | B125    |                |
| Diameter in-/ uitvoer | 160/160 | 160/160 | mm             |



Zijkanaal centrifugaalpomp

