


Oxyfix IBA systeem 90 personen beton.



Productinformatie.

Product	IBA systeem
Type	Oxyfix C-90 beton
Model	90 personen
Artikelnr.	30031

Productomschrijving en kenmerken.

IBA systeem geschikt voor zuivering van huishoudelijk afvalwater. Met drie compartimenten: septic tank, bioreactor en nabezinker.

- ✓ Standaard IBA klasse II, upgrade mogelijk klasse IIIA/B
- ✓ Geschikt voor huishoudelijk afvalwater (zwart en grijs)
- ✓ Materiaal: waterdicht vezelversterkt C-90 beton
- ✓ Verkeersklasse B125 (lichte personenauto's)
- ✓ Drie mangaten Ø60 cm
- ✓ Actieve beluchting door centrifugaalpomp

Een **Afdekset** is nodig om de tank correct af te sluiten tot het maaiveld. Voor bijpassende sets, zie: *benodigde hulpmiddelen*.

Voorzien van.

- ✓ Drie IBA tanks met drie compartimenten totaal
- ✓ Drie transportdeksels
- ✓ Centrifugaalpomp met slang voor beluchting
- ✓ Interne slibretourpomp
- ✓ Slibdragermateriaal (Oxybee®)

Benodigde hulpmiddelen.

- ✓ Afdekset 26 t/m 35: kunststof of beton
- ✓ Optioneel: technische ruimte om centrifugaalpomp droog in te plaatsen

AllePutten.nl

De Held 26
1349 GP Almere

Alleputten.nl is onderdeel van Wetlantec BV
KVK: 57322686

☎ 085 0645 015
✉ info@alleputten.nl

Specificaties en maten.	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Eenheid.
Lengte	480	370	260	cm
Breedte	238	238	238	cm
Hoogte	240	240	240	cm
Hoogte IN	213	213	213	cm
Hoogte UIT	209	209	209	cm
Gewicht	±9500	±8410	±5820	kg
Bruto volume	20,0	15,0	10,0	m ³
Netto volume	18,2	13,7	9,2	m ³
Mangaten	1x Ø62	1x Ø62	1x Ø62	cm
Verkeersklasse	B125	B125	B125	
Diameter in-/ uitvoer	160/160	160/160	160/160	mm

